



LEGENDA MESTNOSTI 1.PP

č. miest.	úzel miestnosti	plocha (m ²)	úprava podlahy	úprava stropu	úprava stien
0.01	schodisko	8,28 m ²	P3	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.02	výtiah	2,86 m ²	—	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.03	fitness	75,03 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.04	výtiah	2,76 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.05	sátnie s hygienou - muži	4,27 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.06	toaleta - muži	2,41 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.07	sátnie s hygienou - ženy	5,26 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.08	toaleta - ženy	2,41 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.09	spojovacia chodba	26,42 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.10	hygiene	7,05 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.11	toaleta klient	4,28 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.12	toaleta zamestnanec	1,95 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.13	obchod a služby	17,22 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.14	obchod a služby	21,34 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.15	obchod a služby	26,32 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.16	obchod a služby	23,37 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.17	sklad	4,26 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.18	obchod a služby	21,14 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
0.19	sklad	4,26 m ²	P2	úprava štít. nosníka	úprava štít. nosníka
spolu		255,15 m ²			

LEGENDA MATERIÁLOV

- ZELEZOBETON
- PRIEČKY Z TEHÁĽ POROTHERM 20 PROFÍ 600x100x249 mm, NA TENKOVESTVOVÉ LEPIDLO
- PRIEČKY Z TEHÁĽ POROTHERM 10 PROFÍ 600x100x249 mm, NA TENKOVESTVOVÉ LEPIDLO
- TEPEĽNÁ IZOLÁCIA ISOVER TWINNER 22, 220mm, R=6,66 [m²K/W] (TEPEĽNÁ IZOLÁCIA V STYKU S TERÉNOM - STYROOUR)
- ZATEPLENIE SUTERÉNU: TEPEĽNÁ IZOLÁCIA STYROOUR 2800 C, 200mm
- PODKLADNÝ BETON
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODKLAD
- NASYPNÁ ZEMINA
- PŮVODNÁ ZEMINA
- HYDROLIZOLÁCIA
- NOPOVÁ FÓLIA

- POZNÁMKA:
- PODKLADY V MIESTNOSTIACH BUDÚ RIŠENÉ V PROJEKTE INTERIÉRU
 - PRED ZACATÍM PRÁČ OTVORY ZMERAŤ NA STAVBE
 - PRÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANOM
 - HYDROLIZOLÁCIU VYVIESŤ MIN.200mm NAD TERÉN
 - NOPOVÝ FÓLIU VYVIESŤ PO ÚROVŇ TERÉNU
 - DREŇAZNÁ RÚRA MIN. SPÁD 1, ĽEBKA MIN 900mm POD U.T.,
 - DREŇAZ OBALIT GEOTEXTÍLOU

